

PRZEDMIAR

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ISTNIEJĄCEGO
PLACU ZABAW NA PLACU GEN. JÓZEFA HALLERA W ŁODZI

ZIELEŃ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO : ŁÓDŹ, PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA
UL. ŻELIGOWSKIEGO, UL. 6 SIERPNIĄ, UL. ZIELONA
fragm. DZ. NR 30/14 w obrębie P-17 w Łodzi,
w jedn. ewid. 106104_9.0017.

ZAMAWIAJĄCY : MIASTO ŁÓDŹ - ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Łodzi
94-004 ŁÓDŹ, UL. RETKIŃSKA 41

BRANŻA
ARCHITEKTONICZNA : MGR INŻ. ARCH. MONIKA REPPPEL-MICHNOWSKA
UPR. BUD. NR 131/01/WŁ

PRZEDMIAR : MGR INŻ. ARCH. MONIKA REPPPEL-MICHNOWSKA
UPR. BUD. NR 131/01/WŁ

PRZEDMIAR ROBÓT

zielen

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJĄCEGO PLACU
ZABAW NA PLACU GEN. JÓZEFA HALLERA W ŁODZI - zie-
leń

ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, UL. ŻELIGOWSKIE-
GO, UL.6 SIERPNIĄ, UL.ZIELONA FRAGM. DZ. NR 30/14 w
obr. P-17 (jedn. ewid. 106104_9.0017)

INWESTOR : MIASTO ŁÓDŹ - ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ADRES INWESTORA : 94-004 ŁÓDŹ, UL.RETKIŃSKA 41

BRANŻA : architektoniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż arch.Monika Reppel-Michnowska

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 8% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW NA PLACU GEN. JÓZEFA HALLE-RA W ŁODZI - zieleni	
1.1	ZAŁOŻENIE ZIELENI	
1.1.1	Rekultywacja trawnika	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW NA PLACU GEN. JÓZEFA HALLERA W ŁODZI - zieleń			
1.1		ZAŁOŻENIE ZIELENI			
1.1.1		Rekultywacja trawnika			
1	KNR 2-d.1.01 1.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - na terenie całego istniejącego placu zabaw, a szczególnie tam, gdzie należy zrehabilitować teren po pracach budowlanych 311	m ² m ²	 311,000	
				RAZEM	311,000
2	KNR 2-d.1.01 1.1 0211-05	Dostarczenie ziemi urodzajnej do rozścielenia z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15 km 311*0,05	m ³ m ³	 15,550	
				RAZEM	15,550
3	KNR 2-d.1.21 1.1 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 15,55	m ³ m ³	 15,550	
				RAZEM	15,550
4	KNR 2-d.1.21 1.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem- na terenie całego istniejącego placu zabaw, a szczególnie tam, gdzie należy zrehabilitować teren po pracach budowlanych 311	m ² m ²	 311,000	
				RAZEM	311,000