

PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE PARKU WYŚCIGI W ŁODZI

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112350-3 Rekultywacja nieużytków

Adres obiektu

Łódź, rejon ulic Długa – Wyścigowa – Konna –Ksawerowska, na działkach o numerze ewidencyjnym : 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, obręb G-49

Nazwa i adres Zamawiającego

Wydział Kształtowania Środowiska, Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Sporządził:

Aleksandra Sztuka-Tulińska

Wydział Kształtowania Środowiska, Departament Ekologii i Klimatu, UMŁ

Data opracowania

Wrzesień 2024 r.

Lp.	Kod KNR	Opis robót	Ilość
1	KNR 4-01 0107 KNR 4-01 0108	Rozbiórka budynku nr 1 – ręczna i mechaniczna, demontaż elementów dachowych, ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, segregacja odpadów <u>Obliczenia:</u> pow. zabudowy [m ²] / śr. wysokość [m] / kubatura [m ³] 120,06 / 4,20 / 504,25 332,92 / 3,85 / 1281,74 34,11 / 2,58 / 87,83 25,41 / 2,50 / 63,53	512,50m² 1937,35m³
2	KNR 4-01 0107 KNR 4-01 0108	Rozbiórka budynku nr 2 – mechaniczna, demontaż więźby dachowej, ścian konstrukcyjnych, fundamentów, zasypanie wykopów <u>Obliczenia:</u> pow. zabudowy [m ²] / śr. wysokość [m] / kubatura [m ³] 126,49 / 3,05 / 385,79	126,49m² 385,79m³
3	KNR 4-01 0107 KNR 4-01 0108	Rozbiórka budynku nr 3 – mechaniczna, rozbiórka ścian konstrukcyjnych, dachu, fundamentów, zasypanie wykopów <u>Obliczenia:</u> pow. zabudowy [m ²] / śr. wysokość [m] / kubatura [m ³] 53,25 / 2,30 / 122,48	53,25m² 122,48m³
4	KNR 4-01 0107 KNR 4-01 0108	Rozbiórka budynku nr 4 – mechaniczna, demontaż więźby dachowej, ścian, fundamentów, zasypanie wykopów <u>Obliczenia:</u> pow. zabudowy [m ²] / śr. wysokość [m] / kubatura [m ³] 52,99 / 2,30 / 121,88	52,99m² 121,88m³
5	KNR 4-01 0107 KNR 4-01 0108	Rozbiórka budynku nr 5 – mechaniczna, rozbiórka ścian, zasypanie wykopów <u>Obliczenia:</u> pow. zabudowy [m ²] / śr. wysokość [m] / kubatura [m ³] 18,03 / 3,30 / 59,50	18,03m² 59,50m³
6	KNR 4-01 0107 KNR 4-01 0108	Rozbiórka budynku nr 6 – mechaniczna, rozbiórka ścian, zasypanie wykopów <u>Obliczenia:</u> pow. zabudowy [m ²] / śr. wysokość [m] / kubatura [m ³] 402,05 / 3,10 / 1246,36	402,05m² 1246,36m³
7	KNR 2-01 0210	Zabezpieczenie terenu rozbiórki – ogrodzenie, oznakowanie	150mb
8	KNR 4-01 0111	Segregacja odpadów: stal, drewno, gruz ceglany, papa, azbest (jeśli występuje)	50t
9	KNR 2-02 0905	Transport materiałów z rozbiórki na wysypisko z załadunkiem i wyładunkiem	50t
10	KNR 5-031 0101-02	Obsługa geodezyjna inwestycji (tyczenia, inwentaryzacja po-wykonawcza)	1 komplet
11	Kalkulacja własna	Karczowanie krzewów i zabezpieczenie drzew	1 komplet

Uwaga: Wykonawcy nie wyceniają poz. 6.