

ZESTAWIENIE PRAC – REMONT KAPLICY NA CMENTARZU DOŁY**PRZEDMIAR:****ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:****REMONT KAPLICY:**

I.p	podstawa	Opis	j.m.	razem
1 d.1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m2 m2	32,000
2 d.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz zabezpieczenie taśmą	m2 m2	64,000
3 d.1.	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2 m2	315,000
4 d.1.	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m2 m2	31,500
5 d.1.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 m2	315,000
6 d.1.	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m3 m3	0,500
7 d.1.	KNR 4- 01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- za każdy nast.,1 km	m3 m3	0,500
8 d.1.	Kalkulacja własna	Wynajem podnośnika	szt szt	1
9 d.1	Kalkulacja własna	Odnowienie lamperii (m.in.: usunięcie pęcherzy, uzupełnienie tynków, malowanie olejna itp.)	m2	30,000
10 d.1	Kalkulacja własna	Obróbka zewnętrzna przy drzwiach wejściowych do kaplicy (położenie tynku na elewacji, nad cokolikiem - 4 m2 , uzupełnienie tynków i pomalowanie na biało elewacji wokół drzwi wejściowych - 5 m2).	m2	9,000
			RAZEM	1,000

ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI:**PRZEDMIAR:****1. REMONT POMIESZCZENIA NA TRUMNY:**

l.p	podstawa	Opis	j.m.	razem
1 d.1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m2 m2	5,000
2 d.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz zabezpieczenie taśmą	m2 m2	24,00
3 d.1.	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2 m2	49,000
4 d.1.	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m2 m2	5,000
5 d.1.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 m2	49,000
6 d.1.	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m3 m3	0,500
7 d.1.	KNR 4- 01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- za każdy nast.,1 km	m3 m3	0,500
8 d.1	Kalkulacja własna	Odnowienie lamperii (m.in.: usunięcie pęcherzy, uzupełnienie tynków, malowanie olejna itp.)	m2	46,000
			RAZEM	1,000

ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI:**2. REMONT KLATKI SCHODOWEJ:****PRZEDMIAR:**

l.p	podstawa	Opis	j.m.	razem
1 d.1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m2 m2	2,100
2 d.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie schodów folią oraz zabezpieczenie taśmą	m2 m2	15,000
3 d.1.	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2 m2	21,000
4 d.1.	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m2 m2	2,100
5 d.1.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 m2	21,000
6 d.1.	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m3 m3	0,200
7 d.1.	KNR 4- 01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- za każdy nast.,1 km	m3 m3	0,200
8 d.1	Kalkulacja własna	Odnowienie lamperii (m.in.: usunięcie pęcherzy, uzupełnienie tynków, malowanie olejna itp.)	m2	34,000
			RAZEM	1,000

ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI:**3. REMONT POMIESZCZENIA NA PIĘTRZE :****PRZEDMIAR:**

l.p	podstawa	Opis	j.m.	razem
1 d.1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m2 m2	8,800
2 d.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz zabezpieczenie taśmą	m2 m2	26,000
3 d.1.	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2 m2	88,000
4 d.1.	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m2 m2	8,800
5 d.1.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 m2	88,000
6 d.1.	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m3 m3	0,300
7 d.1.	KNR 4- 01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- za każdy nast.,1 km	m3 m3	0,300
			RAZEM	1,000